

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont portierni na terenie zabytkowego Parku Ciechanowskich Domu Pomocy Społecznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 2 w Będzinie
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : 42-506 Będzin ul. Mickiewicza 2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont portierni na terenie zabytkowego Parku Ciechanowskich					
1		remont dachu			
1	KNR-W 4-01 d.1 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 6,60*4,85	m ² m ²	 32,010	
				RAZEM	32,010
2	KNR-W 4-01 d.1 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 6,60*4,85	m ² m ²	 32,010	
				RAZEM	32,010
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 6,60	m m	 6,600	
				RAZEM	6,600
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3,00	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR-W 4-01 d.1 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 6,60*4,85	m ² m ²	 32,010	
				RAZEM	32,010
6	KNR-W 2-02 d.1 0612-03 analogia	Rozbiórka izolacji z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 6,60*4,35	m ² m ²	 28,710	
				RAZEM	28,710
7	KNR-W 4-01 d.1 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 6,60	m m	 6,600	
				RAZEM	6,600
8	KNR-W 4-01 d.1 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 6,60*6	m m	 39,600	
				RAZEM	39,600
9	KNR-W 4-01 d.1 0819-03 analogia	Przybicie do krokwi płyt OSB gr 22 mm 6,60*4,85	m ² m ²	 32,010	
				RAZEM	32,010
10	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm [6,60+4,85]*2*0,25	m ² m ²	 5,725	
				RAZEM	5,725
11	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 6,60*4,85	m ² m ²	 32,010	
				RAZEM	32,010
12	KNR-W 2-02 d.1 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6,60	m m	 6,600	
				RAZEM	6,600
13	KNR-W 2-02 d.1 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-02 d.1 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3,00	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz odpadów poremontowych samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km 32,01*0,15	m ³ m ³	 4,802	
				RAZEM	4,802
16	KNR 19-01 d.1 0118-14	Wywóz odpadów poremontowych samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 9 4,802	m ³ m ³	 4,802	
				RAZEM	4,802
17	d.1 kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację odpadów 4,802	m ³ m ³	 4,802	
				RAZEM	4,802
2		remont elewacji			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 0353-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,80*1,60	m ² m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
19	KNR-W 4-01 d.2 0353-09	Wykucie z muru krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2 0,95*2,00	szt. szt.	1,900	
				RAZEM	1,900
20	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,70*1,40	m ² m ²	2,380	
				RAZEM	2,380
21	KNR-W 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,13*0,30*0,20	m ³ m ³	0,068	
				RAZEM	0,068
22	KNR-W 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,70*1,40*0,20+1,13*0,30*0,20	m ³ m ³	0,544	
				RAZEM	0,544
23	KNR-W 4-01 d.2 0726-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 1,70*1,40+1,13*0,30	m ² m ²	2,719	
				RAZEM	2,719
24	KNR-W 4-01 d.2 0314-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproża prefabrykowanego 1,30	m m	1,300	
				RAZEM	1,300
25	KNR-W 4-01 d.2 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowychdrzwiowyc h o powierzchni do 2 m2 0,90*2,00	szt. szt.	1,800	
				RAZEM	1,800
26	KNR 0-19 d.2 0929-09	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV 1,13*1,15*2+1,70*1,40	m ² m ²	4,979	
				RAZEM	4,979
27	KNR-W 2-02 d.2 1203-01	Drzwi stalowe kompletne z ościeżnicą pełne o powierzchni do 2 m2 0,90*2,00	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
28	KNR 0-23 d.2 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego [6,60+4,35]*2*2,90	m ² m ²	63,510	
				RAZEM	63,510
29	NNRNKB d.2 202 0541-01 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne [1,15*2+1,40]*0,25	m ² m ²	0,925	
				RAZEM	0,925
30	KNR-W 2-02 d.2 1210-03 analogia	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - krata z demontażu 1,80*1,60	m ² m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
31	KNR-W 4-01 d.2 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01 analogia	Uzupełnienie i naprawa progu wejściowego z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3 1,00*0,30*0,30	m ³ m ³	0,090	
				RAZEM	0,090
32	KNR 19-01 d.2 0118-13	Wywóz odpadów poremontowych samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km 0,50	m ³ m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
33	KNR 19-01 d.2 0118-14	Wywóz odpadów poremontowych samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 9 0,50	m ³ m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
34	d.2 kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację odpadów 0,50	m ³ m ³	0,500	
				RAZEM	0,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		remont pomieszczeń wewnętrznych			
35	KNR-W 2-02 d.3 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - demontaż R=0,5 MiS=0 0,80*2,00*3	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
36	KNR-W 4-02 d.3 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR-W 4-01 d.3 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 3,77*6,02	m ² m ²	 22,695	
				RAZEM	22,695
38	KNR-W 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 3,77*6,02	m ² m ²	 22,695	
				RAZEM	22,695
39	KNR-W 2-02 d.3 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 3,77*6,02	m ² m ²	 22,695	
				RAZEM	22,695
40	NNRNKB d.3 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm 3,77*6,02	m ² m ²	 22,695	
				RAZEM	22,695
41	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3,77*6,02-1,30*1,60	m ² m ²	 20,615	
				RAZEM	20,615
42	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 20,615	m ² m ²	 20,615	
				RAZEM	20,615
43	KNR-W 2-02 d.3 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane 2,55*4+6,02*2+4,88	m m	 27,120	
				RAZEM	27,120
44	KNR 0-12II d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1,30*1,60	m ² m ²	 2,080	
				RAZEM	2,080
45	KNR 0-12II d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1,30*1,60	m ² m ²	 2,080	
				RAZEM	2,080
46	KNR-W 2-02 d.3 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm [ocieplenie stropu] poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 3,77*6,02	m ² m ²	 22,695	
				RAZEM	22,695
47	KNR 0-15II d.3 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej 3,77*6,02	m ² m ²	 22,695	
				RAZEM	22,695
48	KNR-W 2-02 d.3 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 3,77*6,02	m ² m ²	 22,695	
				RAZEM	22,695
49	KNR 19-01 d.3 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 6,02*2,40*4+2,50*2,40*4+1,27*2,40*2	m ² m ²	 87,888	
				RAZEM	87,888
50	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,50	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
51	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe [przed gładziami] 87,888	m ² m ²	 87,888	
				RAZEM	87,888
52	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 87,888	m ² m ²	 87,888	
				RAZEM	87,888

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR-W 2-02 d.3 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
54	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [przed malowaniem]	m ²		
		22,695	m ²	22,695	
				RAZEM	22,695
55	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe [przed malowaniem]	m ²		
		87,888	m ²	87,888	
				RAZEM	87,888
56	KNR 19-01 d.3 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
		22,695+87,888	m ²	110,583	
				RAZEM	110,583
57	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0,80*2,00*2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
58	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0,80*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
59	KNR-W 2-15 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
60	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
61	KNR-W 2-15 d.3 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
62	KNR-W 2-15 d.3 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowy podgrzewacz wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
65	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR-W 5-08 d.3 0110-01	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytych	m		
		45,00	m	45,000	
				RAZEM	45,000
69	KNR-W 5-08 d.3 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		YDY 3*1,5 mm ²	m	45,000	
		45,00			
				RAZEM	45,000
70	KNR-W 5-08 d.3 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz odpadów poremontowych samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 2,00	m ³		
			m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.3	KNR 19-01 0118-14	Wywóz odpadów poremontowych samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18 2,00	m ³		
			m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
73 d.3	kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację odpadów 2,00	m ³		
			m ³	2,000	
				RAZEM	2,000